

Standaard koperskeuzelijst

Projectnr. : 1737
Omschrijving : Juliahof 41 woningen fase 3 - Weteringen
Datum : 21-06-18
Bedrijf : Boele & van Eesteren B.V.
Woningmodel : WONINGTYPE H

Optie	Prijs incl. BTW
-------	--------------------

Na het ondertekenen van de koop-aannemingsovereenkomst wordt u uitgenodigd door de kopersbegeleider voor het meerwerkgeprek in het Wooniversum te Nieuwegein. Net voor of tijdens dit gesprek ontvangt u een inlogcode voor het online kopers portaal HOOMCTRL. Op deze site treft u de laatste definitieve versie van de onderstaande koperskeuzelijst, eventuele wijzigingen en fouten zijn daarin verwerkt. De onderstaande koperskeuzes zijn ter informatie hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Uitbouwen

RU003 **Achteruitbouw 1,2 m breedte 6,3 m** 21.000,00

Het uitbreiden van de woonkamer over de gehele breedte van de woning ter plaatse van de achtergevel. Deze optie is inclusief de bouwkundige en installatietechnische aanpassingen, zoals vloerverwarming, gevelmetselwerk, geïsoleerde dakbedekking en ventilatie. 2 wandcontactdozen, de UTP-aansluiting, de loze leiding en plafondlichtpunt verschuiven met de elementen mee naar de achtergevel. Conform tekening. Bij deze optie kan het mogelijk zijn dat een 2e ventilatie unit op zolder nodig is.

RU013 **Achteruitbouw 2,4 m breedte 6,3 m** 29.000,00

Het uitbreiden van de woonkamer over de gehele breedte van de woning ter plaatse van de achtergevel. Deze optie is inclusief de bouwkundige en installatietechnische aanpassingen, zoals vloerverwarming, gevelmetselwerk, geïsoleerde dakbedekking en ventilatie. 2 wandcontactdozen, de UTP-aansluiting en de loze leiding verschuiven met de elementen mee naar de achtergevel en er wordt een extra plafondlichtpunt aangebracht. Conform tekening. Bij deze optie kan het mogelijk zijn dat een 2e ventilatieunit op zolder benodigd is.

RU044 **Indeling, berging opdelen in een berging en woonkamer** 35.500,00

De berging wordt opgesplitst met een geïsoleerde binnenmuur. Een deel wordt betrokken bij de woonkamer, hierin wordt vloerverwarming aangebracht. De kamer wordt voorzien van een plafondlichtpunt op aparte schakelaar en een dubbele wandcontactdoos. Het plafond van de kamer wordt voorzien van spuitwerk. De achterdeur wordt gewijzigd in een raamkozijn met ventilatierooster. De berging wordt uitgevoerd met een wandlichtpunt op aparte schakelaar en er wordt een dubbele wandcontactdoos aangebracht. De wanden en het plafond in de berging zijn onafgewerkt. De optie is inclusief en alleen mogelijk i.c.m. een uitbouw van 2,4 m. (optie RU013). Conform tekening. Bij deze optie het mogelijk dat een 2e ventilatie unit op zolder benodigd is.

RU045 **Indeling, berging opdelen in een berging en werkkamer** 37.500,00

De berging wordt opgesplitst met een geïsoleerde binnenmuur. Een deel wordt als (werk)kamer uitgevoerd, deze wordt voorzien van vloerverwarming. De (werk)kamer wordt voorzien van een plafondlichtpunt op aparte schakelaar en een dubbele wandcontactdoos. Het plafond van de werkkamer wordt voorzien van spuitwerk. Tussen de woonkamer en de werkkamer wordt een stalen binnendeurkozijn zonder bovenlicht gemonteerd, inclusief een dichte opdekdeur. In de woonkamer wordt een extra rookmelder aangebracht. De achterdeur wordt gewijzigd in een raamkozijn met ventilatierooster. De berging wordt uitgevoerd met een wandlichtpunt op aparte schakelaar en er wordt een dubbele wandcontactdoos aangebracht. De wanden en het plafond in de berging zijn onafgewerkt. De optie is inclusief en alleen mogelijk i.c.m. een uitbouw van 2,4 m (optie RU013). Conform tekening. Bij deze optie is het mogelijk dat een 2e ventilatie unit op zolder benodigd is.

Standaard koperskeuzelijst

Projectnr. : 1737
Omschrijving : Juliahof 41 woningen fase 3 - Wieringerhooft
Datum : 21-06-18
Bedrijf : Boele & van Eesteren B.V.
Woningmodel : WONINGTYPE H

Optie		Prijs incl. BTW
<input type="checkbox"/> RU046	Indeling, berging opdelen in berging en gesloten keuken De berging wordt opgesplitst met een geïsoleerde binnenmuur. Een deel wordt als dichte keuken uitgevoerd, deze wordt voorzien van vloerverwarming. De keuken wordt voorzien van een plafondlichtpunt op aparte schakelaar en een dubbele wandcontactdoos. Het plafond van de keuken wordt voorzien van spuitwerk. Tussen de woonkamer en de keuken wordt een stalen binnendeurkozijn zonder bovenlicht gemonteerd, inclusief een dichte opdekdeur. In de woonkamer wordt een extra rookmelder aangebracht. De achterdeur wordt gewijzigd in een raamkozijn met ventilatierooster. De berging wordt uitgevoerd met een wandlichtpunt op aparte schakelaar en er wordt een dubbele wandcontactdoos aangebracht. De wanden en het plafond in de berging zijn onafgewerkt. De optie is inclusief en alleen mogelijk i.c.m. een uitbouw van 2,4m (optie RU013). De aansluitpunten van de keuken worden op vaste posities aangebracht. Conform tekening. Bij deze optie is het mogelijk dat een 2e ventilatie unit op zolder benodigd is.	43.500,00
<input type="checkbox"/> RU047	Indeling, berging opdelen in berging en open keuken De berging wordt opgesplitst met een geïsoleerde binnenmuur. Een deel wordt als open keuken uitgevoerd, deze wordt voorzien van vloerverwarming. De keuken wordt voorzien van een plafondlichtpunt op aparte schakelaar en een dubbele wandcontactdoos. Het plafond van de keuken wordt voorzien van spuitwerk. De achterdeur wordt gewijzigd in een raamkozijn met ventilatierooster. De berging wordt uitgevoerd met een wandlichtpunt op aparte schakelaar en er wordt een dubbele wandcontactdoos aangebracht. De wanden en het plafond in de berging zijn onafgewerkt. De optie is inclusief en alleen mogelijk i.c.m. een uitbouw van 2,4 m. (optie RU013). De aansluitpunten van de keuken worden op vaste posities Aangebracht. Conform tekening. Bij deze optie is het mogelijk dat een 2e ventilatie unit op zolder benodigd is.	41.500,00
<input type="checkbox"/> RU048	Indeling, vergroten berging en indeling slaap- en badkamer De berging wordt opgesplitst met een geïsoleerde binnenmuur. Een deel wordt als slaapkamer met badkamer uitgevoerd, deze wordt voorzien van vloerverwarming. De slaapkamer wordt voorzien van een plafondlichtpunt op aparte schakelaar en twee dubbele wandcontactdozen. Het plafond van de slaapkamer wordt voorzien van spuitwerk. Tussen de woonkamer en de slaapkamer wordt een stalen binnendeurkozijn zonder bovenlicht gemonteerd, inclusief een dichte opdekdeur. In de woonkamer wordt een extra rookmelder aangebracht. De achterdeur wordt gewijzigd in een raamkozijn met ventilatierooster. Sanitair- en tegelwerk conform pakket Luxe. De berging wordt uitgevoerd met een wandlichtpunt op aparte schakelaar en er wordt een dubbele wandcontactdoos aangebracht. De wanden en het plafond in de berging zijn onafgewerkt. De optie is inclusief en alleen mogelijk i.c.m. een uitbouw van 2,4 m (optie RU013). Conform tekening. Bij deze optie is het mogelijk dat een 2e ventilatie unit op zolder benodigd is.	57.000,00

Dak- en gevelaanpassingen

<input type="checkbox"/> RD114	Dakkapel zijgevel breedte ca. 1,4m Dakkapel met plat dak aan de zijgevel van de woning. De dakkapel wordt voorzien van een kunststof raamkozijn van ca. 1,1 x 1,5 m. Het raamkozijn wordt voorzien van één draaikiepraam en een deel vast glas. In het vaste glas wordt een ventilatierooster aangebracht. De zijwangen en het plafond van de dakkapel	11.500,00
--------------------------------	--	-----------

Standaard koperskeuzelijst

Projectnr. : 1737
Omschrijving : Juliahof 41 woningen fase 3 - Weteringen
Datum : 21-06-18
Bedrijf : Boele & van Eesteren B.V.
Woningmodel : WONINGTYPE H

Optie		Prijs incl. BTW
	worden voorzien van spaanplaat, onafgewerkt. Conform tekening.	
<input type="checkbox"/> RD133	Dakraam in de zijgevel	1.700,00
	Dakraam aan de zijgevel van de woning. Het dakraam wordt aan de binnenzijde afgetimmerd met spaanplaat. Afmetingen ca. 1,1 x 1,1 meter. Het dakraam wordt standaard voorzien van een ventilatiestand. Posities conform tekening.	
<input type="checkbox"/> RG211B	Openslaande deuren (2 zijlichten) i.p.v. raamkozijn en deurkozijn achtergevel	4.000,00
	Het standaard raamkozijn en deurkozijn in de achtergevel vervangen voor dubbel openslaande deuren met zijlichten in een kunststof kozijn. Conform tekening.	
<input type="checkbox"/> RG212B	Openslaande deuren (1 zijlicht) i.p.v. raamkozijn achtergevel	3.800,00
	Het standaard raamkozijn in de achtergevel vervangen voor dubbel openslaande draaideuren met één zijlicht in een kunststof kozijn. De loopdeur blijft ongewijzigd. Conform tekening.	
<input type="checkbox"/> RG214B	Openslaande deuren (1 zijlicht) en draaikiepraam i.p.v. raamkozijn en deurkozijn	3.800,00
	Het standaard raamkozijn in de achtergevel vervangen voor dubbel openslaande draaideuren met één zijlicht in een kunststof kozijn. Het deurkozijn wordt gewijzigd in een raamkozijn met draaikiepraam. Conform tekening.	
<input type="checkbox"/> RG221A	Schuifpui i.p.v. raamkozijn en loopdeur in de achtergevel	3.900,00
	Het standaard raamkozijn en deurkozijn in de achtergevel vervangen door een houten schuifpui. Conform tekening.	
<input type="checkbox"/> RG222B	Schuifpui i.p.v. raamkozijn achtergevel	4.000,00
	Het standaard raamkozijn in de achtergevel vervangen door een houten schuifpui. De loopdeur blijft ongewijzigd. Conform tekening.	
<input type="checkbox"/> RG224B	Schuifpui en draaikiepraam i.p.v. raamkozijn en deurkozijn	3.000,00
	Het standaard raamkozijn in de achtergevel vervangen door een houten schuifpui. De loopdeur wordt gewijzigd in een raamkozijn met draaikiepraam. Conform tekening.	
Indelingsaanpassingen		
<input type="checkbox"/> RI051	Indeling zolder, overloop, 2 onbenoemde ruimten, technische ruimte en badkamer	20.000,00
	Het creëren van een overloop, extra onbenoemde ruimte en badkamer. Het gevelkozijn van de extra onbenoemde ruimte wordt voorzien van een ventilatierooster. De wanden van de overloop/onbenoemde ruimte en het dakbeschoot blijven onafgewerkt. De gehele verdieping wordt voorzien van vloerverwarming met een regeling per vertrek. De badkamer wordt voorzien van een gipsplatenplafond (hoogte ca. 2,6m). De badkamer wordt voorzien van een douche, wastafel en elektrische handdoekradiator. Sanitair en tegelwerk conform pakket Luxe. Het dakbeschoot en plafond in de badkamer worden afgewerkt met wit spuitwerk. De badkamer kan optioneel (RD133C) worden voorzien van een dakvenster. Voor de 2e badkamer wordt de tapklasse van de CV-ketel vergroot naar CW6 en er wordt een extra ventilatie unit geplaatst. Hiervoor wordt de technische ruimte	

Standaard koperskeuzelijst

Projectnr. : 1737
Omschrijving : Juliahof 41 woningen fase 3 - Wateringen
Datum : 21-06-18
Bedrijf : Boele & van Eesteren B.V.
Woningmodel : WONINGTYPE H

Optie		Prijs incl. BTW
	vergroot. Ventilatiekanaal van de technische ruimte naar de badkamer blijft in het zicht. Conform tekening.	
<input type="checkbox"/> RI321A	Wijziging indeling 1e verdieping, slaapkamer 2 en 3 samenvoegen	215,00
	Het wijzigen van de indeling op de 1e verdieping. Slaapkamer 2 en 3 worden samengevoegd. De deur van slaapkamer 2 komt te vervallen. Inclusief het aanpassen van verwarming en elektra. Conform tekening.	
<input type="checkbox"/> RI322A	Wijziging indeling 1e verdieping, badkamer met ligbad	2.350,00
	Het wijzigen van de indeling van de badkamer op de 1e verdieping. Er wordt een ligbad (merk Villeroy en Boch type O'novio Cassandra afmeting (70x170 cm) met badkraan (merk HansGrohe type Ecostat Comfort) toegevoegd. Inclusief standaard technische aansluitingen. Het tegelwerkpakket blijft ongewijzigd. Conform tekening.	
<input type="checkbox"/> RI323A	Wijziging indeling 1e verdieping, vergroten badkamer	1.400,00
	Het vergroten van de badkamer met ca. 30 cm, de indeling van de badkamer blijft gelijk. Extra tegelwerk wordt uitgevoerd als Luxe tegelwerkpakket. Inclusief het aanpassen van verwarming en elektra. Conform tekening.	
<input type="checkbox"/> RI324A	Wijziging indeling 1e verdieping, wand tussen slaapkamer 1 en 2 verplaatsen	280,00
	Het verplaatsen van de wand tussen slaapkamer 1 en slaapkamer 2. Wand verschuift ca. 60 cm richting slaapkamer 1. Inclusief het aanpassen van verwarming. Conform tekening.	
<input type="checkbox"/> RI325A	Wijzigen indeling 1e verdieping, kleedkamer met deur slaapkamer 2	790,00
	Het samenvoegen van slaapkamer 2 en 3 en het creëren van een kleedkamer. Inclusief aanpassing verwarming en elektra. Conform tekening.	
<input type="checkbox"/> RI326A	Wijziging indeling 1e verdieping, inloopkast zonder deur slaapkamer 2	600,00
	Het samenvoegen van slaapkamer 2 en 3 en het creëren van een inloopkast zonder deur; twee verdiepingshoge wandjes (breedte ca 75 cm). Inclusief aanpassing verwarming en elektra. Conform tekening.	
<input type="checkbox"/> RI328	Wijzigen indeling 1e verdieping, verplaatsen wand en creëren kast	790,00
	Het samenvoegen van slaapkamer 2 en 3 en het creëren van een kast. Inclusief aanpassing verwarming en elektra. Conform tekening.	
<input type="checkbox"/> RI341A	Wijziging begane grond, afgesloten keuken	2.400,00
	Het leveren en aanbrengen van een scheidingswand tussen de woonkamer en de keuken. De wand wordt voorzien van een binnendeur met een glassparing (enkel blank glas) en kozijn met bovenlicht. Inclusief het aanpassen van verwarming en elektra. In de woonkamer komt een extra rookmelder. Conform tekening.	
<input type="checkbox"/> RI342A	Wijziging begane grond, afgesloten keuken dubbele deur	2.900,00
	Het leveren en aanbrengen van een scheidingswand tussen de woonkamer en de keuken. De wand wordt voorzien van een dubbele binnendeur met een glassparing (enkel blank glas) en kozijn met bovenlicht. Inclusief het aanpassen van	

Standaard koperskeuzelijst

Projectnr. : 1737
Omschrijving : Juliahof 41 woningen fase 3 - Wateringen
Datum : 21-06-18
Bedrijf : Boele & van Eesteren B.V.
Woningmodel : WONINGTYPE H

Optie		Prijs incl. BTW
	verwarming en elektra. In de woonkamer komt een extra rookmelder. Conform tekening.	
<input type="checkbox"/> RI403	Wijziging indeling begane grond, verplaatsten keukeninstallaties	1.400,00
	Het verplaatsen van de basis-aansluitingen voor een keuken . De aansluitpunten conform tekening. Ventilatie ongewijzigd.	
<input type="checkbox"/> RI404	Wijziging indeling begane grond, verplaatsten keukeninstallaties tbv kookeiland	1.400,00
	Het verplaatsen van de basis-aansluitingen voor een kookeiland. De aansluitpunten conform tekening. Ventilatie ongewijzigd.	
Tuin		
<input type="checkbox"/> TU011C	Achtertuin aanvullen met zand	540,00
	Als voorbereiding op het betegelen van de achtertuin, kan deze aangevuld worden met schoonzand (30 cm). Uitgangspunt is een oppervlakte van ca. 26m2, waar het zandbed tot en met 4m uit de achtergevel gelegd aangebracht.	
Loodgieterswerk		
<input type="checkbox"/> W001	Condensdrogeraansluiting	400,00
	Nabij de wasmachine-aansluiting. Het leveren en monteren van een enkele wcd op een aparte groep in de meterkast, ten behoeve van een condensdroger.	
<input type="checkbox"/> W002	Buitenkraan op de voorgevel (vorstvrij)	680,00
	Het leveren en aansluiten van een vorstvrije buitenkraan op ca. 50 cm hoogte op de voorgevel naast de voordeur.	
<input type="checkbox"/> W003	Buitenkraan op de achtergevel (vorstvrij)	730,00
	Het leveren en aansluiten van een vorstvrije buitenkraan op ca. 50 cm hoogte op de achtergevel naast de achterdeur.	
<input type="checkbox"/> W101	Wasdrogeraansluiting (alleen waterafvoer)	115,00
	Voor een condensdroger aanbrengen van: (alleen) een afvoer met sifon voor het condenswater. De elektra aansluiting wordt aangebracht middels meerwerk W001, E002 of E003. De afvoer en aansluiting worden gemaakt nabij de wasmachine opstelplaats.	
Verwarming		
<input type="checkbox"/> V011C	Vloerverwarming op zolder	2.700,00
	Het leveren en aanbrengen van vloerverwarming op de zolder, 1 vloerverwarmingszone geschikt voor temperatuur van 20 graden.	
<input type="checkbox"/> V102A	Aanpassen capaciteit CV-ketel van CW5 naar CW6	3.300,00

Standaard koperskeuzelijst

Projectnr. : 1737
Omschrijving : Juliahof 41 woningen fase 3 - Weteringen
Datum : 21-06-18
Bedrijf : Boele & van Eesteren B.V.
Woningmodel : WONINGTYPE H

Optie		Prijs incl. BTW
	Aanpassen capaciteit CV-ketel van tapklasse CW5 naar CW6 Houdt u hierbij rekening dat de CV-ketel groter is van formaat en de technische ruimte hiervoor moet worden vergroot.	
<input type="checkbox"/> V203	Aanpassen zonering vloerverwarming keuken Het aanpassen van de vloerverwarming naar een verlengde opstelling. Positie conform tekening.	255,00
Verwarming		
<input type="checkbox"/> G001	Een draadloze ventilatieschakelaar Het leveren van een extra draadloze ventilatieschakelaar. De schakelaar werkt op batterijen. Hiermee kunt u bijvoorbeeld in de badkamer de mechanische ventilatie bedienen. Standaard krijgt u 1 vaste hoofdunit voor de bediening van de mechanische ventilatie, deze zit in de woonkamer. En standaard ontvangt u een extra draadloze ventilatieschakelaar.	140,00
Elektra		
<input type="checkbox"/> E001	Elektrapakket Comfort Basiselektrapakket: wandcontactdozen, schakelaars, lichtpunten etc. worden aangebracht conform plattegronden tekening.	0,00
<input type="checkbox"/> E002B	Elektrapakket Luxe Het elektrapakket luxe houdt in: kindvriendelijke stopcontacten, armatuur naast de voordeur, armatuur in de trapkast, internetaansluiting in slaapkamer 2, 3 en op zolder, stopcontact tbv wasdroger naast de wasmachine (op aparte groep), dimmers in woonkamer, eethoek, keuken en een dubbele spatwaterdichte stopcontact aan de achtergevel.	3.200,00
<input type="checkbox"/> E003B	Elektrapakket Excellent Het elektrapakket excellent houdt in: kindvriendelijk stopcontacten, armatuur naast de voordeur en achterdeur, armatuur in de trapkast, armatuur met bewegingsmelder in het toilet, bewegingsmelder in de hal, telefoonaansluiting bedraad & afgemonteerd in woonkamer, internetaansluiting in slaapkamer 2, 3 en op zolder, stopcontact tbv vaatwasser op aparte groep, stopcontact tbv wasdroger naast de wasmachine (op aparte groep), dimmers in woonkamer, eethoek, keuken, dubbele spatwaterdichte stopcontacten aan de achtergevel, basispakket huisautomatiseringen een USB-oplaadpunt boven het aanrecht tpv linker stopcontact.	6.000,00
<input type="checkbox"/> E011	Dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos op de achtergevel Het leveren en aanbrengen van een dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos op de achtergevel. De wandcontactdoos kan worden geschakeld door middel van een schakelaar in de woonkamer.	380,00
<input type="checkbox"/> E012	Vorbereiding tuinverlichting nabij de achtergevel Aansluitpunt tuinverlichting: 10 meter grondkabel op rol, voorzien van een schakelaar, conform tekening.	380,00

Standaard koperskeuzelijst

Projectnr. : 1737
Omschrijving : Juliahof 41 woningen fase 3 - Wateringen
Datum : 21-06-18
Bedrijf : Boele & van Eesteren B.V.
Woningmodel : WONINGTYPE H

Optie		Prijs incl. BTW
<input type="checkbox"/> E015	Perilexaansluiting op kookgroep (2 extra groepen) voor een elektrische kookplaat Het leveren en aanbrengen van een wandcontactdoos op een aparte kookgroep in de keuken ten behoeve van elektrisch koken. De gasaansluiting komt te vervallen.	310,00
<input type="checkbox"/> E101	Extra dubbele wandcontactdoos woonkamer Het aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos (betonwand) conform tekening.	220,00
<input type="checkbox"/> E102	Extra dubbele wandcontactdoos woonkamer Het aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos conform tekening.	220,00
<input type="checkbox"/> E103	Extra dubbele wandcontactdoos in slaapkamer 1 Het leveren en aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos (betonwand) in slaapkamer 1 conform tekening.	220,00
<input type="checkbox"/> E104	Extra dubbele wandcontactdoos in slaapkamer 2 Het aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos in slaapkamer 2 conform tekening.	220,00
<input type="checkbox"/> E105	Extra dubbele wandcontactdoos in slaapkamer 3 Het aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos in slaapkamer 3 conform tekening.	220,00
<input type="checkbox"/> E108	Extra dubbele wandcontactdoos zolderruimte (2e verdieping) Het aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos op de zolderverdieping (betonwand) conform tekening.	220,00
<input type="checkbox"/> E201	Extra plafondlichtpunt woonkamer op bestaande schakelaar Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt aangesloten op een bestaande schakelaar conform tekening.	275,00
<input type="checkbox"/> E202	Extra plafondlichtpunt met schakelaar in woonkamer Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt op eigen schakelaar conform tekening.	300,00
<input type="checkbox"/> E203	Extra plafondlichtpunt met dimmer in woonkamer Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt aangesloten op een nieuwe dimmer conform tekening.	400,00
<input type="checkbox"/> E301	Loze leiding woonkamer Het aanbrengen van een extra loze leiding in de woonkamer naast de standaard loze leiding. Conform tekening.	140,00
<input type="checkbox"/> E302	Loze leiding woonkamer Het aanbrengen van een extra loze leiding in de woonkamer naast de standaard UTP-aansluiting. Conform tekening.	140,00

Standaard koperskeuzelijst

Projectnr. : 1737
Omschrijving : Juliahof 41 woningen fase 3 - Weteringen
Datum : 21-06-18
Bedrijf : Boele & van Eesteren B.V.
Woningmodel : WONINGTYPE H

Optie		Prijs incl. BTW
<input type="checkbox"/> E303	Loze leiding keuken Het aanbrengen van een extra loze leiding keuken naast bestaande wcd in betonwand nabij voorgevel. Conform tekening.	140,00
<input type="checkbox"/> E304	Loze leiding slaapkamer 1 Het aanbrengen van een loze leiding in slaapkamer 1 conform tekening.	140,00
<input type="checkbox"/> E305	Loze leiding slaapkamer 2 Het aanbrengen van een loze leiding in slaapkamer 2 conform tekening.	140,00
<input type="checkbox"/> E306	Loze leiding slaapkamer 3 Het aanbrengen van een loze leiding in slaapkamer 3 conform tekening.	140,00
<input type="checkbox"/> E309	Loze leiding 2e verdieping (zolderruimte) Het aanbrengen van een extra loze leiding in de onbenoemde ruimte op zolder naast de optionele wcd conform tekening.	140,00
<input type="checkbox"/> E341	Loze leiding woonkamer voorzien van een UTP-aansluiting De loze leiding E301 in de woonkamer voorzien van een UTP-aansluiting.	155,00
<input type="checkbox"/> E342	Loze leiding woonkamer voorzien van een UTP-aansluiting De standaard loze leiding in de woonkamer voorzien van een UTP-aansluiting	155,00
<input type="checkbox"/> E343	Loze leiding keuken voorzien van een UTP-aansluiting De loze leiding E303 in de keuken voorzien van een UTP-aansluiting.	155,00
<input type="checkbox"/> E344	Loze leiding slaapkamer 1 voorzien van een UTP-aansluiting De loze leiding E304 in de slaapkamer 1 voorzien van een UTP-aansluiting	155,00
<input type="checkbox"/> E345	Loze leiding slaapkamer 2 voorzien van een UTP-aansluiting De loze leiding E305 in de slaapkamer 2 voorzien van een UTP-aansluiting.	155,00
<input type="checkbox"/> E346	Loze leiding slaapkamer 3 voorzien van een UTP-aansluiting De loze leiding E306 in de slaapkamer 3 voorzien van een UTP-aansluiting.	155,00
<input type="checkbox"/> E349	Loze leiding 2e verdieping (zolderruimte) voorzien van een UTP-aansluiting De loze leiding E309 in de zolderruimte voorzien van een UTP-aansluiting.	155,00
<input type="checkbox"/> E601	Extra groep in groepenkast niet afgemonteerd Het leveren en aanbrengen van een extra groep in de meterkast, de groep wordt niet afgemonteerd.	75,00

Standaard koperskeuzelijst

Projectnr. : 1737
Omschrijving : Juliahof 41 woningen fase 3 - Wieringeren
Datum : 21-06-18
Bedrijf : Boele & van Eesteren B.V.
Woningmodel : WONINGTYPE H

Optie		Prijs incl. BTW
<input type="checkbox"/> E602	Extra groep in groepenkast afgemonteerd Het leveren en aanbrengen van een enkele wandcontactdoos en een aparte groep in de meterkast, voor bijv. een vaatwasser, oven of magnetron (max 3600W).	260,00
<input type="checkbox"/> E603	Extra aardlekschakelaar in de groepenkast Het leveren en aanbrengen van een extra aardlekschakelaar in de meterkast.	165,00
<input type="checkbox"/> E604	Extra dubbele wandcontactdoos in de meterkast Het leveren en aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos in de meterkast.	150,00
<input type="checkbox"/> E701	Extra zonnepanelen op het dakvlak Het leveren en monteren van extra zonnepanelen op het dakvlak nabij de overige zonnepanelen. Deze optie kan meerdere malen gekozen worden. Boele & van Eesteren controleerd in overleg met de architect of het gekozen aantal zonnepanelen i.c.m. de overige gekozen opties mogelijk is op het dakvlak.	540,00
<input type="checkbox"/> E801	Vorbereiding elektrische zonwering op de achtergevel Vorbereiding voor elektrische te bedienen zonwering op de achtergevel. In de woonkamer wordt een schakelaar gemonteerd. Op de standaard locatie conform optietekening.	340,00
Tegelwerk		
<input type="checkbox"/> T003 A	Luxe-pakket tegelwerk toilet bg Wooniversum Het Luxe-pakket bestaat uit: witte wandtegels (glanzend wit of mat wit) afmeting 25x44cm van het merk ProCasa, liggend verwerkt. Vloertegels zijn ook van ProCasa met de afmetingen 45x45 cm, keuze uit 3 kleuren (Antraciet, Basalt of Hell grau). In de toilet loopt de vloertegel door op de achterwand van het reservoir. Toilet is betegeld tot aan het plafond.	0,00
<input type="checkbox"/> T003 VAN	Vloertegel 45 x 45 Antraciet Inclusief reservoirwand toilet.	0,00
<input type="checkbox"/> T003 VBA	Vloertegel 45 x 45 Basalt Inclusief reservoirwand toilet.	0,00
<input type="checkbox"/> T003 VHG	Vloertegel 45 x 45 Hell Grau Inclusief reservoirwand toilet.	0,00
<input type="checkbox"/> T003 WG	Wandtegel 25 x 44 Wit glanzend	0,00
<input type="checkbox"/> T003 WM	Wandtegel 25 x 44 Wit mat	0,00
<input type="checkbox"/> T004 B	Luxe-pakket tegelwerk badkamer Wooniversum	0,00

Standaard koperskeuzelijst

Projectnr. : 1737
Omschrijving : Juliahof 41 woningen fase 3 - Wateringen
Datum : 21-06-18
Bedrijf : Boele & van Eesteren B.V.
Woningmodel : WONINGTYPE H

Optie		Prijs incl. BTW
	Het Luxe-pakket bestaat uit: witte wandtegels (glanzend wit of mat wit) afmeting 25x44cm van het merk ProCasa, liggend verwerkt. Vloertegels zijn ook van ProCasa met de afmetingen 45x45 cm, keuze uit 3 kleuren (Antraciet, Basalt of Hell grau). In de badkamer loopt de vloertegel door op de wand achter de wastafel. Badkamer is betegeld tot aan het plafond.	
<input type="checkbox"/> T004 VAN	Vloertegel 45 x 45 Antraciet Inclusief wand achter wastafel.	0,00
<input type="checkbox"/> T004 VBA	Vloertegel 45 x 45 Basalt Inclusief wand achter wastafel.	0,00
<input type="checkbox"/> T004 VHG	Vloertegel 45 x 45 Hell Grau Inclusief wand achter wastafel.	0,00
<input type="checkbox"/> T004 WG	Wandtegel 25 x 44 Wit Glanzend	0,00
<input type="checkbox"/> T004 WM	Wandtegel 25 x 44 Wit Mat	0,00
<input type="checkbox"/> T005 A	Excellent-pakket tegelwerk toilet bg Wooniversum Het Excellent-pakket bestaat uit: witte wandtegels (glanzend wit of mat wit) afmeting 30x60cm van het merk ProCasa, liggend verwerkt. Vloertegels zijn ook van ProCasa met de afmeting 60x60cm, keuze uit 6 kleuren (Antraciet, Basalt, Hell grau, Braun, Schlamm of Beige). Op de complete achterwand van het toilet wordt tegelstroken aangebracht. Toilet is betegeld tot het plafond.	650,00
<input type="checkbox"/> T005 VAN	Vloertegel 60 x 60 Antraciet Inclusief strokenlijst op achterwand toilet.	0,00
<input type="checkbox"/> T005 VBA	Vloertegel 60 x 60 Basalt Inclusief strokenlijst op achterwand toilet.	0,00
<input type="checkbox"/> T005 VBE	Vloertegel 60 x 60 Beige Inclusief strokenlijst op achterwand toilet.	0,00
<input type="checkbox"/> T005 VBR	Vloertegel 60 x 60 Braun Inclusief strokenlijst op achterwand toilet.	0,00
<input type="checkbox"/> T005 VHG	Vloertegel 60 x 60 Hell Grau Inclusief strokenlijst op achterwand toilet.	0,00
<input type="checkbox"/> T005 VSC	Vloertegel 60 x 60 Schlamm Inclusief strokenlijst op achterwand toilet.	0,00
<input type="checkbox"/> T005 WG	Wandtegel 30 x 60 Wit Glanzend	0,00

Standaard koperskeuzelijst

Projectnr. : 1737
Omschrijving : Juliahof 41 woningen fase 3 - Weteringen
Datum : 21-06-18
Bedrijf : Boele & van Eesteren B.V.
Woningmodel : WONINGTYPE H

Optie		Prijs incl. BTW
<input type="checkbox"/> T005 WM	Wandtegel 30 x 60 Wit Mat	0,00
<input type="checkbox"/> T006 B	Excellent-pakket tegelwerk badkamer Wooniversum Het Excellent-pakket bestaat uit: witte wandtegels (glanzend wit of mat wit) afmeting 30x60cm van het merk ProCasa, liggend verwerkt. Vloertegels zijn ook van ProCasa met de afmeting 60x60cm, keuze uit 6 kleuren (Antraciet, Basalt, Hell grau, Braun, Schlamm of Beige). Op de complete achterwand van het douchehoek wordt tegelstroken aangebracht. Badkamer is betegeld tot het plafond.	1.200,00
<input type="checkbox"/> T006 VAN	Vloertegel 60 x 60 Antraciet Inclusief strokenlijst op achterwand douchehoek.	0,00
<input type="checkbox"/> T006 VBA	Vloertegel 60 x 60 Basalt Inclusief strokenlijst op achterwand douchehoek.	0,00
<input type="checkbox"/> T006 VBE	Vloertegel 60 x 60 Beige Inclusief strokenlijst op achterwand douchehoek.	0,00
<input type="checkbox"/> T006 VBR	Vloertegel 60 x 60 Braun Inclusief strokenlijst op achterwand douchehoek.	0,00
<input type="checkbox"/> T006 VHG	Vloertegel 60 x 60 Hell Grau Inclusief strokenlijst op achterwand douchehoek.	0,00
<input type="checkbox"/> T006 VSC	Vloertegel 60 x 60 Schlamm Inclusief strokenlijst op achterwand douchehoek.	0,00
<input type="checkbox"/> T006 WG	Wandtegel 30 x 60 Wit Glanzend	0,00
<input type="checkbox"/> T006 WM	Wandtegel 30 x 60 Wit Mat	0,00
<input type="checkbox"/> T104 A	Luxe-pakket tegelwerk badkamer (optioneel vergrote) badkamer Wooniversum Het Luxe-pakket bestaat uit: witte wandtegels (glanzend wit of mat wit) afmeting 25x44cm van het merk ProCasa, liggend verwerkt. Vloertegels zijn ook van ProCasa met de afmetingen 45x45 cm, keuze uit 3 kleuren (Antraciet, Basalt of Hell grau). In de badkamer loopt de vloertegel door op de wand achter de wastafel. Badkamer is betegeld tot aan het plafond.	0,00
<input type="checkbox"/> T104 VAN	Vloertegel 45 x 45 Antraciet Inclusief wand achter wastafel.	0,00
<input type="checkbox"/> T104 VBA	Vloertegel 45 x 45 Basalt Inclusief wand achter wastafel.	0,00
<input type="checkbox"/> T104 VHG	Vloertegel 45 x 45 Hell Grau	0,00

Standaard koperskeuzelijst

Projectnr. : 1737
 Omschrijving : Juliahof 41 woningen fase 3 - Wieringen
 Datum : 21-06-18
 Bedrijf : Boele & van Eesteren B.V.
 Woningmodel : WONINGTYPE H

Optie		Prijs incl. BTW
	Inclusief wand achter wastafel.	
<input type="checkbox"/> T104 WG	Wandtegel 25 x 44 Wit Glanzend	0,00
<input type="checkbox"/> T104 WM	Wandtegel 25 x 44 Wit Mat	0,00
<input type="checkbox"/> T105 A	Luxe-pakket tegelwerk separate 2e toilet op de 1e verd Wooniversum	0,00
	Het Luxe-pakket bestaat uit: 2 witte wandtegels (glanzend wit of mat wit) afmeting 25x44cm van het merk ProCasa, liggend verwerkt. Vloertegels zijn ook van ProCasa met de afmetingen 45x45 cm, keuze uit 3 kleuren (Antraciet, Basalt of Hell grau). In de toilet loopt de vloertegel door op de achterwand van het reservoir. Toilet is betegeld tot aan het plafond.	
<input type="checkbox"/> T105 VAN	Vloertegel 45 x 45 Antraciet	0,00
	Inclusief reservoirwand toilet.	
<input type="checkbox"/> T105 VBA	Vloertegel 45 x 45 Basalt	0,00
	Inclusief reservoirwand toilet.	
<input type="checkbox"/> T105 VHG	Vloertegel 45 x 45 Hell Grau	0,00
	Inclusief reservoirwand toilet.	
<input type="checkbox"/> T105 WG	Wandtegel 25 x 44 Wit Glanzend	0,00
<input type="checkbox"/> T105 WM	Wandtegel 25 x 44 Wit Mat	0,00
<input type="checkbox"/> T106	Luxe-pakket tegelwerk badkamer (optionele 2e) badkamer op zolder Wooniversum	0,00
	Het Luxe-pakket bestaat uit: witte wandtegels (glanzend wit of mat wit) afmeting 25x44cm van het merk ProCasa, liggend verwerkt. Vloertegels zijn ook van ProCasa met de afmetingen 45x45 cm, keuze uit 3 kleuren (Antraciet, Basalt of Hell grau). In de badkamer loopt de vloertegel door op de wand achter de wastafel. Badkamer is betegeld tot aan het plafond. De doucheput wordt vervangen door een draingoot.	
<input type="checkbox"/> T106 VAN	Vloertegel 45 x 45 Antraciet	0,00
	Inclusief wand achter wastafel.	
<input type="checkbox"/> T106 VBA	Vloertegel 45 x 45 Basalt	0,00
	Inclusief wand achter wastafel.	
<input type="checkbox"/> T106 VHG	Vloertegel 45 x 45 Hell Grau	0,00
	Inclusief wand achter wastafel.	
<input type="checkbox"/> T106 WG	Wandtegel 25 x 44 Wit Glanzend	0,00

Standaard koperskeuzelijst

Projectnr. : 1737
Omschrijving : Juliahof 41 woningen fase 3 - Wateringen
Datum : 21-06-18
Bedrijf : Boele & van Eesteren B.V.
Woningmodel : WONINGTYPE H

Optie		Prijs incl. BTW
<input type="checkbox"/> T106 WM	Wandtegel 25 x 44 Wit Mat	0,00
<input type="checkbox"/> T107 A	Excellent-pakket tegelwerk (optioneel vergrote) badkamer Wooniversum Het Excellent-pakket bestaat uit; witte wandtegels (glanzend wit of mat wit) afmeting 30x60cm van het merk ProCasa, liggend verwerkt. Vloertegels zijn ook van ProCasa met de afmeting 60x60cm, keuze uit 6 kleuren (Antraciet, Basalt, Hell grau, Braun, Schlamm of Beige). Op de complete achterwand van het douchehoek wordt tegelstroken aangebracht. Badkamer is betegeld tot het plafond.	1.500,00
<input type="checkbox"/> T107 VAN	Vloertegel 60 x 60 Antraciet Inclusief strokenlijst op achterwand douchehoek.	0,00
<input type="checkbox"/> T107 VBA	Vloertegel 60 x 60 Basalt Inclusief strokenlijst op achterwand douchehoek.	0,00
<input type="checkbox"/> T107 VBE	Vloertegel 60 x 60 Beige Inclusief strokenlijst op achterwand douchehoek.	0,00
<input type="checkbox"/> T107 VBR	Vloertegel 60 x 60 Braun Inclusief strokenlijst op achterwand douchehoek.	0,00
<input type="checkbox"/> T107 VHG	Vloertegel 60 x 60 Hell Grau Inclusief strokenlijst op achterwand douchehoek.	0,00
<input type="checkbox"/> T107 VSC	Vloertegel 60 x 60 Schlamm Inclusief strokenlijst op achterwand douchehoek.	0,00
<input type="checkbox"/> T107 WG	Wandtegel 30 x 60 Wit Glanzend	0,00
<input type="checkbox"/> T107 WM	Wandtegel 30 x 60 Wit Mat	0,00
<input type="checkbox"/> T108 A	Excellent-pakket tegelwerk seperate 2e toilet op de 1e verd. Wooniversum Het Excellent-pakket bestaat uit; witte wandtegels (glanzend wit of mat wit) afmeting 30x60cm van het merk ProCasa, liggend verwerkt. Vloertegels zijn ook van ProCasa met de afmeting 60x60cm, keuze uit 6 kleuren (Antraciet, Basalt, Hell grau, Braun, Schlamm of Beige). Op de complete achterwand van het toilet wordt tegelstroken aangebracht. Toilet is betegeld tot het plafond.	700,00
<input type="checkbox"/> T108 VAN	Vloertegel 60 x 60 Antraciet Inclusief strokenlijst op achterwand toilet.	0,00
<input type="checkbox"/> T108 VBA	Vloertegel 60 x 60 Basalt	0,00

Standaard koperskeuzelijst

Projectnr. : 1737
Omschrijving : Juliahof 41 woningen fase 3 - Wieringeren
Datum : 21-06-18
Bedrijf : Boele & van Eesteren B.V.
Woningmodel : WONINGTYPE H

Optie		Prijs incl. BTW
	Inclusief strokenlijst op achterwand toilet.	
<input type="checkbox"/> T108 VBE	Vloertegel 60 x 60 Beige	0,00
	Inclusief strokenlijst op achterwand toilet.	
<input type="checkbox"/> T108 VBR	Vloertegel 60 x 60 Braun	0,00
	Inclusief strokenlijst op achterwand toilet.	
<input type="checkbox"/> T108 VHG	Vloertegel 60 x 60 Hell Grau	0,00
	Inclusief strokenlijst op achterwand toilet.	
<input type="checkbox"/> T108 VSC	Vloertegel 60 x 60 Schlamm	0,00
	Inclusief strokenlijst op achterwand toilet.	
<input type="checkbox"/> T108 WG	Wandtegel 30 x 60 Wit Glanzend	0,00
<input type="checkbox"/> T108 WM	Wandtegel 30 x 60 Wit Mat	0,00
<input type="checkbox"/> T109	Excellent-pakket tegelwerk optionele 2e badkamer op zolder Wooniversum	1.200,00
	Het Excellent-pakket bestaat uit; witte wandtegels (glanzend wit of mat wit) afmeting 30x60cm van het merk ProCasa, liggend verwerkt. Vloertegels zijn ook van ProCasa met de afmeting 60x60cm, keuze uit 6 kleuren (Antraciet, Basalt, Hell grau, Braun, Schlamm of Beige). Op de complete achterwand van het douchehoek wordt tegelstroken aangebracht. Badkamer is betegeld tot het plafond.	
<input type="checkbox"/> T109 VAN	Vloertegel 60 x 60 Antraciet	0,00
	Inclusief strokenlijst op achterwand douchehoek.	
<input type="checkbox"/> T109 VBA	Vloertegel 60 x 60 Basalt	0,00
	Inclusief strokenlijst op achterwand douchehoek.	
<input type="checkbox"/> T109 VBE	Vloertegel 60 x 60 Beige	0,00
	Inclusief strokenlijst op achterwand douchehoek.	
<input type="checkbox"/> T109 VBR	Vloertegel 60 x 60 Braun	0,00
	Inclusief strokenlijst op achterwand douchehoek.	
<input type="checkbox"/> T109 VHG	Vloertegel 60 x 60 Hell Grau	0,00
	Inclusief strokenlijst op achterwand douchehoek.	
<input type="checkbox"/> T109 VSC	Vloertegel 60 x 60 Schlamm	0,00
	Inclusief strokenlijst op achterwand douchehoek.	
<input type="checkbox"/> T109 WG	Wandtegel 30 x 60 Wit Glanzend	0,00
-		

Standaard koperskeuzelijst

Projectnr. : 1737
Omschrijving : Juliahof 41 woningen fase 3 - Wateringen
Datum : 21-06-18
Bedrijf : Boele & van Eesteren B.V.
Woningmodel : WONINGTYPE H

Optie		Prijs incl. BTW
<input type="checkbox"/> T109 WM	Wandtegel 30 x 60 Wit Mat	0,00
Binnendeuren en kozijnen		
<input type="checkbox"/> D001	Vervallen bovenlichten begane grond	300,00
	Het laten vervallen van de bovenlichten ter plaatse van het toilet, de deur van de hal naar de woonkamer en de trapkast. De wandafwerking (gibo) wordt doorgezet. Het standaard deurkozijn van de meterkast blijft gehandhaafd.	
<input type="checkbox"/> D002A	Vervallen bovenlichten 1e verdieping	500,00
	Het laten vervallen van de bovenlichten boven de kozijnen van de slaapkamers 1, 2 en 3 en de badkamer. De wandafwerking (gibo) wordt doorgezet.	
<input type="checkbox"/> D003	Binnendeurkozijnen + binnendeuren begane grond stomp i.p.v. opdek + bovenlichten vervallen	1.005,00
	De standaard stalen opdekkozijnen en deuren (van het toilet, toegangsdeur woonkamer en trapkast) vervangen door stomp. Uitvoering kozijnen in staal. Tevens vervallen de bovenlichten. Standaard deurkozijn meterkast blijft gehandhaafd.	
<input type="checkbox"/> D004A	Binnendeurkozijnen + binnendeuren 1e verdieping stomp i.p.v. opdek + bovenlichten vervallen	1.675,00
	De standaard stalen opdekkozijnen en deuren (badkamer + slaapkamer 1, 2 en 3) vervangen door stomp. Uitvoering kozijnen in staal. Tevens vervallen de bovenlichten.	
<input type="checkbox"/> D005	Binnendeurkozijnen + binnendeuren 2e verdieping stomp i.p.v. opdek + bovenlichten vervallen	670,00
	De standaard stalen opdekkozijnen en deuren (badkamer + slaapkamer 1, 2 en 3) vervangen door stomp. Uitvoering kozijnen in staal. Tevens vervallen de bovenlichten.	
<input type="checkbox"/> D006	Hardhouten stompe binnendeurkozijnen + stompe deuren begane grond + bovenlichten vervallen	2.175,00
	Het vervangen van de standaard stalen binnendeurkozijnen met opdekdeuren (van het toilet, toegangsdeur woonkamer en trapkast), door hardhouten (Meranti) stompe kozijnen met stompe standaard deur. De bovenlichten boven de kozijnen komen te vervallen. De wandafwerking (gibo) wordt doorgezet. De binnendeurkozijnen worden in het werk afgelakt. Het standaard kozijn van de meterkast blijft gehandhaafd.	
<input type="checkbox"/> D007A	Hardhouten stompe binnendeurkozijnen + stompe deuren 1e verdieping + bovenlichten vervallen	3.625,00
	Het vervangen van de standaard stalen binnendeurkozijnen met opdekdeuren (van de badkamer, slaapkamer 1, 2 en 3), door hardhouten (Meranti) stompe kozijnen met stompe standaard deur. De bovenlichten boven de kozijnen komen te vervallen. De wandafwerking (gibo) wordt doorgezet. De binnendeurkozijnen worden in het werk afgelakt.	
<input type="checkbox"/> D008	Hardhouten stompe binnendeurkozijnen + stompe deuren 2e verdieping +	1.450,00

Standaard koperskeuzelijst

Projectnr. : 1737
Omschrijving : Juliahof 41 woningen fase 3 - Wieringen
Datum : 21-06-18
Bedrijf : Boele & van Eesteren B.V.
Woningmodel : WONINGTYPE H

Optie		Prijs incl. BTW
	bovenlichten vervallen	
	Het vervangen van de standaard stalen binnendeurkozijnen met opdekdeuren (van de badkamer, slaapkamer 1, 2 en 3), door hardhouten (Meranti) stompe kozijnen met stompe standaard deur. De wandafwerking (gibo) wordt doorgezet. De binnendeurkozijnen worden in het werk afgelakt.	
<input type="checkbox"/> D009	Wijzigen binnendeuren, binnendeurkozijnen en hang- en sluitwerk conform offerte	0,00
	Keuze binnendeuren en hang- en sluitwerk volgens Reinaerdt.	
<input type="checkbox"/> D011	Loopdeur in garagedeur	3.100,00
	De sectionaaldeur van de garage wordt voorzien van een geïsoleerde loopdeur.	
Trappen		
<input type="checkbox"/> TR001	Dichte trap begane grond naar 1e verdieping uitvoeren in hardhout (essen)	3.600,00
	Het vervangen van de dichte vurenhouten trap door een dichte hardhouten trap van de begane grond naar de eerste verdieping. De treden, stootborden, trapboom, trapspil, leuning en eventueel hekwerk worden in desbetreffende houtsoort uitgevoerd. Per trede één zwarte antislipstrip.	
<input type="checkbox"/> TR002	Dichte trap begane grond naar 1e verdieping uitvoeren in hardhout (beuken)	3.600,00
	Het vervangen van de dichte vurenhouten trap door een dichte hardhouten trap van de begane grond naar de eerste verdieping. De treden, stootborden, trapboom, trapspil, leuning en eventueel hekwerk worden in desbetreffende houtsoort uitgevoerd. Per trede één zwarte antislipstrip.	
<input type="checkbox"/> TR003	Dichte trap begane grond naar 1e verdieping uitvoeren in hardhout (mahonie)	3.600,00
	Het vervangen van de dichte vurenhouten trap door een dichte hardhouten open trap van de begane grond naar de eerste verdieping. De treden, stootborden, trapboom, trapspil, leuning en eventueel hekwerk worden in desbetreffende houtsoort uitgevoerd. Per trede één zwarte antislipstrip.	
<input type="checkbox"/> TR004	Dichte trap begane grond naar 1e verdieping uitvoeren in hardhout (eiken)	4.300,00
	Het vervangen van de dichte vurenhouten trap door een dichte hardhouten open trap van de begane grond naar de eerste verdieping. De treden, stootborden, trapboom, trapspil, leuning en eventueel hekwerk worden in desbetreffende houtsoort uitgevoerd. Per trede één zwarte antislipstrip.	
<input type="checkbox"/> TR005	Open trap 1e verdieping naar 2e verdieping uitvoeren in hardhout (essen)	3.350,00
	Het vervangen van de open vurenhouten trap door een hardhouten open trap van de eerste verdieping naar de tweede verdieping (zolder). De treden, trapboom, trapspil, leuning en eventueel hekwerk worden in desbetreffende houtsoort uitgevoerd. Per trede één zwarte antislipstrip.	

Standaard koperskeuzelijst

Projectnr. : 1737
Omschrijving : Juliahof 41 woningen fase 3 - Wateringen
Datum : 21-06-18
Bedrijf : Boele & van Eesteren B.V.
Woningmodel : WONINGTYPE H

Optie		Prijs incl. BTW
<input type="checkbox"/> TR006	Open trap 1e verdieping naar 2e verdieping uitvoeren in hardhout (beuken) Het vervangen van de open vurenhouten trap door een hardhouten open trap van de eerste verdieping naar de tweede verdieping (zolder). De treden, trapboom, trapspil, leuning en eventueel hekwerk worden in desbetreffende houtsoort uitgevoerd. Per trede één zwarte antislipstrip.	3.350,00
<input type="checkbox"/> TR007	Open trap 1e verdieping naar 2e verdieping uitvoeren in hardhout (mahonie) Het vervangen van de open vurenhouten trap door een hardhouten open trap van de eerste verdieping naar de tweede verdieping (zolder). De treden, trapboom, trapspil, leuning en eventueel hekwerk worden in desbetreffende houtsoort uitgevoerd. Per trede één zwarte antislipstrip.	3.350,00
<input type="checkbox"/> TR008	Open trap 1e verdieping naar 2e verdieping uitvoeren in hardhout (eiken) Het vervangen van de open vurenhouten trap door een hardhouten open trap van de eerste verdieping naar de tweede verdieping (zolder). De treden, trapboom, trapspil, leuning en eventueel hekwerk worden in desbetreffende houtsoort uitgevoerd. Per trede één zwarte antislipstrip.	3.950,00
<input type="checkbox"/> TR101	Open trap van 1e naar 2e verdieping wijzigen naar een dichte trap De standaard open vurenhouten trap, wijzigen naar een dichte trap door het aanbrengen van stootborden. Treden en stootborden zijn niet afgewerkt.	350,00
Keuken		
<input type="checkbox"/> K099	Installaties keuken aanpassing Het aanpassen van de installatie ten behoeve van de keuken. Conform de offerte nr. ... d.d. ... Deze optie is alleen mogelijk als de keuken ook via onze project-showroom wordt geleverd.	0,00
Badkamer		
<input type="checkbox"/> S003A	Luxe-pakket sanitair toilet bg Wooniversum Het Luxe-pakket bestaat uit wit sanitair van Villeroy en Boch, serie Architectura. Kranen van Hansgrohe. Wandhangend diepspoelcloset in wit met bijbehorende softclose en QuickRelease-zitting. Drukplaat glans chroom. Fontein met chromen sifon/muurbuis.	0,00
<input type="checkbox"/> S003B	Luxe-pakket sanitair separate toilet 1e Wooniversum Het Luxe-pakket bestaat uit wit sanitair van Villeroy en Boch, serie Architectura. Kranen van HansGrohe. Wandhangend toilet in wit, diepspoelcloset, type Architectura Design met bijbehorende softclose en QuickRelease- zitting. Drukplaat in glans chroom. Fonteintype Architectura Design met chrome sifon (muurbuis).	0,00
<input type="checkbox"/> S004A	Luxe-pakket sanitair badkamer 1e Wooniversum Het Luxe-pakket bestaat uit wit sanitair van Villeroy en Boch, serie Architectura. Kranen van Hansgrohe. Wandhangend diepspoelcloset in wit met	0,00

Standaard koperskeuzelijst

Projectnr. : 1737
Omschrijving : Juliahof 41 woningen fase 3 - Wateringen
Datum : 21-06-18
Bedrijf : Boele & van Eesteren B.V.
Woningmodel : WONINGTYPE H

Optie		Prijs incl. BTW
	bijbehorende softclose en QuickRelease-zitting. Drukplaat in glans chroom. Wastafel met chromen sifon /muurbuis. Eéngreeps wastafelmengkraan type Talis Coolstart. Thermostatische douchemengkraan type Ecostat Comfort met glijstangcombinatie. Ronde spiegel met facetrand. Doucheafvoer wordt voorzien van een draingoot.	
<input type="checkbox"/> S004B	Luxe-pakket sanitair optionele badkamer 2e Wooniversum	0,00
	Het Luxe-pakket bestaat uit wit sanitair van Villeroy en Boch, serie Architectura. Kranen van Hansgrohe. Wandhangend diepspoelcloset in wit met bijbehorende softclose en QuickRelease-zitting. Drukplaat in glans chroom. Wastafel met chromen sifon /muurbuis. Eéngreeps wastafelmengkraan type Talis Coolstart. Thermostatische douchemengkraan type Ecostat Comfort met glijstangcombinatie. Ronde spiegel met facetrand. Doucheafvoer wordt voorzien van een draingoot.	
<input type="checkbox"/> S005A	Excellent-pakket sanitair toilet bg Wooniversum	450,00
	Het Excellent-pakket bestaat uit wit sanitair Villeroy en Boch, serie Avento. Kranen van Hansgrohe. Wandhangend diepspoelcloset in wit met bijbehorende softclose en QuickRelease-zitting. Drukplaat glans chroom. Fontein Subway met chromen sifon/muurbuis.	
<input type="checkbox"/> S005B	Excellent-pakket sanitair toilet 1e Wooniversum	850,00
	Het Excellent-pakket bestaat uit wit sanitair Villeroy en Boch, serie Avento. Kranen van Hansgrohe. Wandhangend diepspoelcloset in wit met bijbehorende softclose en QuickRelease-zitting. Drukplaat glans chroom. Fontein Subway met chromen sifon/muurbuis.	
<input type="checkbox"/> S006A	Excellent-pakket sanitair badkamer Wooniversum	1.000,00
	Het Excellent-pakket bestaat uit wit sanitair Villeroy en Boch, serie Avento. Kranen van HansGrohe. Wandhangend diepspoelcloset in wit met bijbehorende softclose en QuickRelease-zitting. Drukplaat in glans chroom. Wastafel met chromen sifon /muurbuis. Eéngreeps wastafelmengkraan type Metris. Thermostatische douchemengkraan type Ecostat Select met glijstangcombinatie. Ronde spiegel met facet geslepen rand. Doucheafvoer wordt voorzien van een draingoot.	
<input type="checkbox"/> S006B	Excellent-pakket sanitair optionele badkamer 2e Wooniversum	775,00
	Het Excellent-pakket bestaat uit wit sanitair Villeroy en Boch, serie Avento. Kranen van HansGrohe. Wandhangend diepspoelcloset in wit met bijbehorende softclose en QuickRelease-zitting. Drukplaat in glans chroom. Wastafel met chromen sifon /muurbuis. Eéngreeps wastafelmengkraan type Metris. Thermostatische douchemengkraan type Ecostat Select met glijstangcombinatie. Ronde spiegel met facet geslepen rand. Doucheafvoer wordt voorzien van een draingoot.	
<input type="checkbox"/> S301	Glazen douchewand Novellini helder	825,00
	Het leveren en aanbrengen van een Novellini, type Giada H glazen douchewand, in helder glas. Afmetingen circa 195 x 90 cm, dikte 6 mm	
<input type="checkbox"/> S302	Glazen douchewand Novellini satijn	850,00
	Het leveren en aanbrengen van een Novellini, type Giada H glazen douchewand met Satin band, afmetingen circa 195 x 90 cm, dikte 6 mm	

Standaard koperskeuzelijst

Projectnr. : 1737
Omschrijving : Juliahof 41 woningen fase 3 - Wateringen
Datum : 21-06-18
Bedrijf : Boele & van Eesteren B.V.
Woningmodel : WONINGTYPE H

Optie		Prijs incl. BTW
<input type="checkbox"/> S303 BLACK	Onderbouw wastafel kleur Crystal Black Het leveren en aanbrengen van een wastafelmeubel. Wandhangend 567 x 520 x 477 mm, in kleur Crystal Black. Optie is alleen mogelijk in combinatie met het Excellent-pakket.	940,00
<input type="checkbox"/> S303 BLUE	Onderbouw wastafel kleur Crystal Blue Het leveren en aanbrengen van een wastafelmeubel. Wandhangend 567 x 520 x 477 mm, in kleur Crystal Blue. Optie is alleen mogelijk in combinatie met het Excellent-pakket.	940,00
<input type="checkbox"/> S303 GRAY	Onderbouw wastafel kleur Crystal Gray Het leveren en aanbrengen van een wastafelmeubel. Wandhangend 567 x 520 x 477 mm, in kleur Crystal Gray. Optie is alleen mogelijk in combinatie met het Excellent-pakket.	940,00
<input type="checkbox"/> S303 WHITE	Onderbouw wastafel kleur Crystal White Het leveren en aanbrengen van een wastafelmeubel. Wandhangend 567 x 520 x 477 mm, in kleur Crystal White. Optie is alleen mogelijk in combinatie met het Excellent-pakket.	940,00
<input type="checkbox"/> S402	Toiletten afhangen op ca. 46 cm vanaf vloer Het verhogen van de toilet in de toiletruimte en de badkamer naar een hoogte van ca. 46 cm vanaf de vloer. De standaard hoogte van de bovenkant van het porselein is 43 cm vanaf de afgewerkte dekvloer. Let op deze maat is exclusief bril/deksel.	155,00
<input type="checkbox"/> S801A	Casco badkamer Casco opleveren van de standaard badkamer. Het sanitair en tegelwerk vervalt. De aansluitpunten worden op de standaard posities afgedopt opgeleverd inclusief dekvloer m.u.v. douchehoek. Met deze keuze is de gelimiteerde garantieregeling van Woningborg van toepassing. Wijzigingen op de basisinstallatie zijn niet mogelijk.	-2.750,00
<input type="checkbox"/> S801B	Casco optionele badkamer 2e verdieping Casco opleveren van de standaard badkamer. Het sanitair en tegelwerk vervalt. De aansluitpunten worden op de standaard posities afgedopt opgeleverd inclusief dekvloer m.u.v. douchehoek. Met deze keuze is de gelimiteerde garantieregeling van Woningborg van toepassing. Wijzigingen op de basisinstallatie zijn niet mogelijk.	-1.300,00
<input type="checkbox"/> S802A	Casco toilet b.g. Casco opleveren van het standaard toilet op de begane grond. Het standaard sanitair en tegelwerk vervalt. De aansluitpunten worden op de standaard posities afgedopt opgeleverd inclusief dekvloer. Met deze keuze is de gelimiteerde garantieregeling van Woningborg van toepassing. Wijzigingen op de basisinstallatie zijn niet mogelijk.	-1.300,00
<input type="checkbox"/> S802B	Casco separate 2e toilet op 1e verdieping Casco opleveren van het separate 2e toilet op de 1e verdieping. Het sanitair, tegelwerk en wandspuitwerk vervalt. De aansluitpunten worden op de standaard posities afgedopt opgeleverd inclusief dekvloer. Met deze keuze is de	-1.400,00

Standaard koperskeuzelijst

Projectnr. : 1737
Omschrijving : Juliahof 41 woningen fase 3 - Wieringen
Datum : 21-06-18
Bedrijf : Boele & van Eesteren B.V.
Woningmodel : WONINGTYPE H

Optie		Prijs incl. BTW
	gelimiteerde garantieregeling van Woningborg toepassing.	
<input type="checkbox"/> S803A	Casco badkamer met aansluitingen t.b.v. een kunststof ligbad	-2.250,00
	Casco opleveren van de badkamer. Standaard sanitair en tegelwerk vervalt, de cementdekvloer blijft gehandhaafd m.u.v. de douchehoek. De aansluitpunten worden op de standaard plaatsen afgedopt opgeleverd inclusief een aansluiting voor een kunststof ligbad. Onder het ligbad wordt geen vloerverwarming aangebracht. Met deze keuze is de gelimiteerde garantieregeling van Woningborg van toepassing.	
<input type="checkbox"/> S805A	Casco vergrote badkamer	-2.900,00
	Casco opleveren van de optioneel vergrote badkamer. Het sanitair en tegelwerk vervalt. De aansluitpunten worden op de standaard posities afgedopt opgeleverd inclusief dekvloer m.u.v. douchehoek. Met deze keuze is de gelimiteerde garantieregeling van Woningborg van toepassing. Wijzigingen op de basisinstallatie zijn niet mogelijk. Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met de optie RI323.	
<input type="checkbox"/> S807A	Casco vergrote badkamer met aansluitingen t.b.v. een kunststof ligbad	-2.400,00
	Casco opleveren van de optioneel vergrote badkamer. Standaard sanitair en tegelwerk vervallen, de cementdekvloer blijft gehandhaafd m.u.v. de douchehoek. De aansluitpunten worden op de standaard plaatsen afgedopt opgeleverd inclusief een aansluiting voor een kunststof ligbad. Onder het ligbad wordt geen vloerverwarming aangebracht. Met deze keuze is de gelimiteerde garantieregeling van Woningborg van toepassing. Wijzigingen op de basisinstallatie zijn niet mogelijk. Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met de optie RI323.	
Diverse		
<input type="checkbox"/> A001B	Vervallen van het spuitwerk op de plafonds begane grond	-280,00
	Het laten vervallen van het spuitwerk op de plafonds van de begane grond. De plafonds worden niet nader afgewerkt.	
<input type="checkbox"/> A002B	Vervallen van het spuitwerk op de plafonds 1e verdieping	-280,00
	Het laten vervallen van het spuitwerk op de plafonds van de 1e verdieping. De plafonds worden niet nader afgewerkt.	